



COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ

JUDEȚUL BIHOR

GIRIȘU DE CRIȘ NR. 235

TEL. 0259/390035 – FAX. 0259/390037

E-mail: primaria-girisudecris@cjbihor.ro

NR. 3886 din 20. 10.2014

**APROBAT PRIMAR
PASCA IOAN**



INVITATIE DE PARTICIPARE

**COMUNA GIRISU DE CRIS,
JUDETUL BIHOR**

Solicita oferte de pret pentru executarea lucrarii:

„PIETRUIRE STRADA IN LOCALITATEA TARIAN”

Cod CPV: 28813140-7 Pietricele pentru pietruirea drumurilor

In fisierul atasat de mai jos gasiti lista cu cantitatile lucrarii pe categorii de lucrari.

Cerinta minima obligatorie:

Se va depune o copie dupa Certificatul Constatator si Certificatul de Inregistrare.

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Comunei Girisu de Cris din localitatea Girisu de Cris, nr. 235, judetul Bihor, pana in data de 27.10.2014 orele 10:00 iar deschiderea ofertelor si adjudecarea se va face dupa ora 11:00.

**VICEPRIMAR
REZIK LADISLAU**

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA GIRISU DE CRIS
 OBIECTIVUL: Pietruire strada in loc.Tarian

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	4	Investitia de baza				
2	4.1	Constructii si instalatii				
2.1	4.1.1	Obiect1				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
Taxa pe valoare adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = lei/euro, din data de

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA GIRISU DE CRIS
 OBIECTIVUL: Pietruire strada in loc.Tarian

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
	I	I. Lucrari de constructii si instalatii		
1	1	Obiect1		
1.1	1.1	deviz		
		TOTAL I		
	II	II. Montaj		
		TOTAL II		
	III	III. Procurare		
2	1	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj		
3	2	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
4	3	Dotari		
		TOTAL III		

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL VALOARE :

Cursul de referinta = lei/euro, din data de

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA GIRISU DE CRIS
 OBIECTIVUL: Pietruire strada in loc.Tarian
 OBIECTUL: Obiect1
 STADIUL FIZIC: deviz

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	TSC14A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP,cu echipament greifer de 0.5-0.6 mc,in teren necoeziv in :pamant cu umiditate naturala,cu descarcare in autovehicule,dislocare in spatii < 8 m	100 mc	2,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A50P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	457,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremecanica;	mc	143,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	243,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA18B1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat:cu asternere mecanica;	mc	107,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	+ Material	Piatra concasata	mc	107,96		
7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	184,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: deviz

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1,07 material: manopera: utilaj: transport:		
9	DA13A1	Asim. 5cm Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 8 cm gros;	mp	714,00 material: manopera: utilaj: transport:		
10	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	tona	113,00 material: manopera: utilaj: transport:		
11	TSC17A1	Asim. Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.60 m, executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP, in: teren catg 1	100 m	2,40 material: manopera: utilaj: transport:		
12	TsD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind teren mijlociu	mc	144,00 material: manopera: utilaj: transport:		
total manopera			ore	262,48		
total greutate materiale			tone	538,31		
articole TRA				20.357,500		
transport auto				0,000		

Alte cheltuieli directe

CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc..						
Fond CM si indemnizatii						
Fond de garantare a salariilor						

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte1				
Profit1				

TOTAL GENERAL: